

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia publicznego:

**Roboty tynkarskie w ramach zamówienia pn.:
„Budowa Sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzyniu Podlaskim”**

Oznaczenie zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 – Tynkowanie

Adres obiektu budowlanego:

Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II, 21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski

lipiec 2018 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Dział	Kod wg CPV/nazwa	Kod wg CPV/nazwa	Rozdział	Wyszczególnienie zakresu robót	Strona
1	2	3	4	5	6
1	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45410000-4 - Tynkowanie	1	Roboty budowlane – tynki	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45410000-4 – Tynkowanie					
Roboty budowlane – tynki B.09.00.00					
1	KNNR 002-0801-0500	Tynki wewnętrzne III-warstwowe biegów i klatek schodowych, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm (4,00 * 1,50 + 1,50 * 0,6)*90%	m ² m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
2	KNNR 002-0801-0400	Tynki wewnętrzne III-warstwowe - stropy zaplecza - piętro, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm 304,11	m ² m ²	304,110	
				RAZEM	304,110
3	KNNR 002-0801-0300	Tynki wewnętrzne III-warstwowe ścian - zaplecze piętro, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm 585,662	m ² m ²	585,662	
				RAZEM	585,662
4	KNNR 002-0801-0500	Tynki wewnętrzne III-warstwowe biegów i klatek schodowych, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm 35,19-3,519	m ² m ²	31,671	
				RAZEM	31,671
5	KNR 217-0101-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej powlekanej 14x14 cm 0,14 * 4 * (3,00 * 3 + 0,50 * 2 + 0,3 + 0,4 * 4 + 1,20 + 1,80 + 2,00 + 1,50 * 2 + 0,6)	m ² m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
6	KNR 401-0322-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych 34	szt szt	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 202-1611-0800	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do 10 m (9,00 * 18,50 * 2 + 9,00 * 36,00 * 2) / 100	100 m ² 100 m ²	9,810	
				RAZEM	9,810
8	KNNR 002-0801-0300	Tynki wewnętrzne III-warstwowe ścian - hala sportowa, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm 28,56 + 255,70 + 163,84 + 286,02 * 2 + 142,20	m ² m ²	1 162,340	
				RAZEM	1 162,340
9	KNR 202-0808-0600	Tynki cementowe III-warstwowe, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad 10 do 15 cm - hala sportowa, warstwa wierzchnia gładź o uziarnieniu do 0,2mm 0,15 * (2,20 + 4,30 * 2 + 1,20 * 6 + 3,80 * 3 + 2,80 * 2 + 2,60 * 4 + 4,50 * 4 + 2,60 * 8)	m ² m ²	12,630	
				RAZEM	12,630
10	Rusztowanie	Rozliczenie pracy rusztowania 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000